



2AU



Photos : SEQUENCES

# LOGEMENTS COLLECTIFS

## 174 LOGEMENTS COLLECTIFS

### OPÉRATION «CROIX BÉNITE»

### TOULOUSE (31)

#### MISSION :

Participation au permis de construire et mission de maîtrise d'oeuvre concernant les VRD pour la construction de 174 logements collectifs « Croix Bénite ».

#### Le point technique

##### LABELLISATION BBC

- Réalisation des : terrassements et plateformes bâtiments / des voiries, parvis et piétonniers
- Réalisation de réseaux d'assainissement séparatifs avec calcul du dispositif de régulation des eaux pluviales / d'un réseau eau potable avec protection incendie / des réseaux secs de distribution (électricité, éclairage, téléphone, services généraux)
- AEP : Ø 160 PVC : 75 ml, Ø 125 PVC : 50 ml, Ø 75 PVC : 60 ml, Ø 63 PVC : 40 ml, Ø 50 PVC : 70 ml, Ø 40 PVC : 165 ml, Ø 25 PVC : 15 ml / Linéaire réseau éclairage : 350 ml / Fourniture et pose de 28 candélabres

#### DESCRIPTIF :

MAÎTRE D'OUVRAGE :

TOULOUSE METROPOLE HABITAT

MAÎTRE D'OEUVRE :

SEQUENCES : mandataire  
Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme (2AU) : co-traitant

MISSION :

Participation au Permis de Construire et Maîtrise d'oeuvre

PHASES :

PERMIS - AVP - PRO - DCE - DET - AOR

ANNÉE DE RÉCEPTION :

2014

MONTANT DES TRAVAUX VRD :

1 170 000 € HT



Atelier d'Aménagement et d'urbanisme (2AU)

## CERTIFICAT DE CAPACITE

**Lieu du chantier :** Commune de TOULOUSE (31)

**Année de réception :** 2014

**Maître d'ouvrage :** HABITAT TOULOUSE

**Prestataires :** SEQUENCES : mandataire

Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme (2AU) : co-traitant

**Montant H.T. des prestations réalisées par 2AU :** **126 000,00 €**

**Nature des prestations réalisées par 2AU :** Participation au permis de construire et mission de maîtrise d'œuvre concernant les VRD pour la construction de 174 logements collectifs « Croix Bénite » à Toulouse.

**Sous-traitance :** NON

**Observations :** .....

Les prestations ont été réalisées suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

**Date :** .....

**Signature du Maître d'ouvrage :**

Fait le 14/03/2022

*Nadège FAILLIE*

Signé par Nadège FAILLIE

✓ Signé et certifié par **yousign** 